

贵州筑威智慧水务有限公司2024年度水箱报价清单

编制说明

- 1、本协议有效期至2024年12月31日，综合单价在协议有效期内不做调整。
- 2、贵州筑威智慧水务有限公司2024年度实际发生水箱采购，工作内容包括水箱的设计、供货及安装、售后维保等。
- 3、报价包括且不限于以下内容：设计费、人员管理费、主材费、辅材费、包装费、卸车至指定地点费、运输费、搬运费、保险费、保管费、存放费、仓储费、现场管理费、现场安全管理费、成品保护费、机械使用费、税费；安装、调试、培训以及竣工交验过程产生的费用，材料检测，消防验收，竣工验收（含竣工资料制作），损耗、材差等涉及设备供应及安装所需的一切费用。
- 4、参选人在报价综合考虑实际项目的现场条件，并综合考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、比选文件、采购范围、质量标准、供货周期、图纸（如有）、技术标准要求，并已考虑设计方案、安装技术措施、安全文明措施、风险（如人工、材料涨价等）、保修期内因质量问题引起的维修等因素，并在综合报价中充分考虑。
- 5、请参选人综合考虑安装的难度及其可能增加的一切措施费用（包括但不限于：夜间安装增加费、材料二次搬运费等）合同总价不因任何措施之因素而进行调整。
- 6、采购人提供的工程量是采购人根据以往实际工程暂估的模拟工程量，此工程量作为投标报价确定的共同的基础，仅供采购人做评标参考，不能作为最终结算与支付的依据，双方均不需对该工程量负责。后期双方根据实际项目合同工程量进行结算。
- 7、报价清单：为全费用固定综合单价清单，后续双方签订实际单项目合同时进行使用，作为单项目合同的价格依据。

贵州筑威智慧水务有限公司2024年度水箱报价清单

序号	水箱标准高度 (mm)	报价内容	单位	数量	不含税综合单价 (元)	增值税税率 (%)	含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
1	2000	1、板材材质要求 SUS304 等级不锈钢，所有涉水部件必须符合国家标准《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定； 2、包含水箱制作及现场安装、水箱基座焊接等涉及的全部材料，同时包含水质检测及出具报告的相关费用； 3、满足采购文件技术标准、行业或者国家标准，以较高标准为准； 4、与泵房装修、设备供应单位的配合； 5、水箱验收及泵房整体验收； 6、包含遥控浮球阀、溢流口（含 SUS304 不锈钢滤网及环保 填料）、排污口、不锈钢人孔（含 SUS304 不锈钢滤网及环保填料）、不锈	立方米	20			0	0	
2	2500	1、板材材质要求 SUS304 等级不锈钢，所有涉水部件必须符合国家标准《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定； 2、包含水箱制作及现场安装、水箱基座焊接等涉及的全部材料，同时包含水质检测及出具报告的相关费用； 3、满足采购文件技术标准、行业或者国家标准，以较高标准为准； 4、与泵房装修、设备供应单位的配合； 5、水箱验收及泵房整体验收；	立方米	2500			0	0	
3	3000	1、板材材质要求 SUS304 等级不锈钢，所有涉水部件必须符合国家标准《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定； 2、包含水箱制作及现场安装、水箱基座焊接等涉及的全部材料，同时包含水质检测及出具报告的相关费用； 3、满足采购文件技术标准、行业或者国家标准，以较高标准为准； 4、与泵房装修、设备供应单位的配合；	立方米	400			0	0	
4	3500	1、板材材质要求 SUS304 等级不锈钢，所有涉水部件必须符合国家标准《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定； 2、包含水箱制作及现场安装、水箱基座焊接等涉及的全部材料，同时包含水质检测及出具报告的相关费用； 3、满足采购文件技术标准、行业或者国家标准，以较高标准为准； 4、与泵房装修、设备供应单位的配合；	立方米	50			0	0	
5	4000	1、板材材质要求 SUS304 等级不锈钢，所有涉水部件必须符合国家标准《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定； 2、包含水箱制作及现场安装、水箱基座焊接等涉及的全部材料，同时包含水质检测及出具报告的相关费用； 3、满足采购文件技术标准、行业或者国家标准，以较高标准为准； 4、与泵房装修、设备供应单位的配合；	立方米	30			0	0	
6	总价			3000		/		0	

.....公司（盖章）

日期: